

## **Instructie Examinator**

### **Praktijkexamen (Eerste) monteur steigerbouw**

Deze instructie beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de examinator bij het praktijkexamen (eerste) monteur steigerbouw.

Examenbescheiden worden in een gesloten envelop door de examenorganisatie aan de examinator beschikbaar gesteld.

#### **Voorafgaand aan het examen**

- Controleer of het examen per kandidaat is ingepland en dat het digitaal beoordelingsformulier beschikbaar is om in te vullen.
- Controleer of de situatie zoals beschreven in de examen-opdracht voldoet.
- Beschikbare ruimte en benodigd materiaal en materieel (visuele beoordeling of uitvoering plaats kan vinden).
- Controleer de persoonsgegevens van de aangemelde kandidaten op juistheid
- Stel de ploeg(en) samen die de examen-opdracht gaat uitvoeren.
- Stel per examenploeg de opdrachtbescheiden samen.

#### **Start examen**

- Verstrek de opdracht en de tekening.
- Wijs de kandidaten op hun verantwoordelijkheid voor het gebruik van de goedgekeurde PBM's.
- Verstrek mondeling de opdracht en wijs de locatie aan waar de steiger gemonteerd moet worden.
- Wijs één van de kandidaten aan als verantwoordelijke voor het aansturen van de ploeg.

#### **Uitvoering examen**

Je houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden voor het examen.

Gedurende het examen zorg je dat de verantwoordelijkheid van het aansturen van de ploeg voor een bepaalde periode aan elke kandidaat wordt toegewezen.

De minimaal te bouwen constructie is aangegeven op de tekening voor de examinator. Voor de examinator is een aparte tekening beschikbaar met minimale constructie-eisen, deze tekening mag niet gedeeld worden met de examenkandidaten.

Minimale eisen in tekst:

- Grondslag compleet
- Tussenslag inclusief de overbrugging
- 2<sup>e</sup> slag minimaal vloer boven de overbrugging dichtleggen
- Leuningwerk en kantplanken rondom de te bouwen vloer boven de overbrugging
- Vaste ladderopgang plaatsen

Je geeft elke kandidaat de opdracht tot de oplevering van de steiger. (let op dat dit binnen de looptijd van het examen op een geschikt moment gebeurt, dus na 3 uur vooraankondiging van een half uur voor de oplevering).

In de loop van het examen geef je de opdracht tot demontage.

### **Tijdsduur examen**

- In totaal 6 uur.
- Monteren circa 3,5 uur (inclusief (deel)oplevering van 5 tot 10 minuten.
- Demonteren circa 2,5 uur.

Na vestrekking van de opdracht start de examentijd voor de uit te voeren opdracht.

Werkbare tijd conform arbeidstijdenwet.

### **Situatie examen**

- Tekening met extra informatie voor de examinerator is aanwezig.
- Per ploeg is een 2D werktekening aanwezig.
- Steiger materiaal is op locatie aanwezig.

De plaats voor de te bouwen steiger wordt door de examinerator bepaald.

Op de plaats van de te bouwen steiger is een niet begaanbaar vak gemarkeerd ter plaatse van de te monteren overbrugging.

Bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd met minimaal 2 personen en maximaal 3 personen.

Documentatie voor het uitvoeren van de oplevering en de LMRA is per kandidaat aanwezig.

### **Let op!**

De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de benodigde goedgekeurde P.B.M.

(Persoonlijke Bescherming Middelen). Ontbreken van benodigde en goedgekeurde PBM leidt tot uitsluiting van het examen.

### **Beoordelen examen**

Voor het beoordelen van het examen wordt het digitale beoordelingsformulier per kandidaat ingevuld. Tijdens het examen kan de examinerator gebruik maken van papieren (folio) versie van het beoordelingsformulier als "klad" om uiteindelijk in het systeem het eindoordeel vast te leggen.

### **Afronding examen**

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond maak je het beoordelingsformulier per kandidaat definitief. Definitieve indiening van de beoordeling doe je binnen de vastgestelde doorlooptijd van 3 dagen zoals vastgesteld door de certificerende instantie.

Je vult het proces verbaal volledig in en ondertekent het.

De complete set aan examendocumenten retourneer je naar de examenorganisatie conform gestelde eisen van de certificerende instantie.